

此造成的一切损失由乙方承担；乙方必须按照甲方要求购买保险，方可进行施工作业。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关规范、法规。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切损失，甲方不承担任何责任及费用。乙方安全防范措施费用自理。

3、乙方及时准确提供工程所需材料、配件计划，经甲方材料部审核后根据工程进度分批领用。材料及配件的使用量按甲方企业定额执行，超用部分由乙方全部承担。凡出现偷工减料现象的，每发现一次发包人有权从承包人工程款中扣除五百元至五万元赔偿费，并且全部返工；对于返工确有困难，又不影响结构安全，不影响使用的，将扣除该工作面的全部工程量。

4、各种工具、安全用具乙方自备，费用乙方自理。

5、技术工人及特种作业人员持证上岗，甲方有权要求乙方调换不称职或不积极与甲方配合的人员。乙方接到通知后三天内必须完成人员调换，否则甲方有权要求停工整顿，由此造成的一切损失由乙方承担。

6、乙方不得将本工程转包。如果发生，甲方有权终止本合同并拒付工程款，乙方承担由此造成的全部责任和费用。

7、乙方安装的样品经甲方验收合格后方可批量施工，否则一切损失由乙方承担。

8、本合同价格含工程范围内的相关配合、协助，重大活动、不可避免的技术间隙、自然气候、临时停水、停电及不可抗力造成的停、窝工费用及意外保险费、其他直接费、间接费、管理费、利润、税金、不可预见费等费用。

9、如乙方擅自中途退出或因乙方原因被清场，已完工的工程甲方不予支付工程款并承担给甲方造成的全部损失。

10、乙方所有进场人员必须服从甲方的要求与管理，接受安防人员的检查，进场穿戴整齐，佩戴符合国家安全要求的安全帽、安全带等防护用品。乙方人员穿着或佩戴不符合要求的安全防护用品甲方有权对该类工人进行清场，并直至乙方按要求为工人配置合格用品并穿戴合格后方能允许进场，工人清场整改期间工期不予顺延。

11、出现危险或紧急情况时，乙方应采取有效措施规避风险，尽最大能力减少损失，乙方承担因措施不力、不作为或主观错误造成的责任和损失。

12、因乙方原因导致无法达到文明施工、标准化工地要求的，乙方应根据甲方或有关部门的要求限期整改，并接受相应处罚，承担全部责任；拒不整改或未在限期内整改的，甲方有权另行安排他人实施，费用由乙方承担。

13、不得雇佣未成年人和年老体弱及弱智病残人员，禁止使用不法人员，严禁酒后作业，进入施工现场须带安全帽，高空作业须按规范要求系安全带、安全绳。乙方不得搞非法集会或未经公安部门批准上街游行等活动。乙方须严格遵守工地管理制度及国家法律法规，不得有打架斗殴、酗酒、盗窃、赌博、吸毒等行为，如有触犯将承担一切责任。

十、工期约定：

1、由于甲方原因拖延工期，工期顺延，以甲方签证为准。

任何一方或者司法、仲裁机关的文书（包括但不限于通知、裁判文书、起诉状、传票等）以特快专递将文书按营业执照中明确的地址邮寄后，自签收之日起视为送达，未签收或者退回的，自邮件交付邮寄之日起五日内视为送达。

十九、本合同自双方盖章之日起生效，履行完成自动终止；未尽事宜双方协商解决，本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份。

日照综合客运站及配套工程幕墙工程人工劳务价格单（包清工及小辅材）

序号	项目名称	项目特征	单位	暂定工程数量	单价（元）	合计（元）
	合计		元			0.00
1	1F 弧形铝包钢明框玻璃幕墙	1. 玻璃：8Low-E+12Ar（氩气）+8mm+12Ar（氩气）+8mm中空钢化玻璃（玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白（暖边条））弧； 2. 铝合金立柱内穿 160*80*4 热镀锌钢管，铝合金横梁内穿 100*80*4 热镀锌钢管；包含防火隔层，其他详见设计图纸	m2		170	0
2	1F 直铝包钢明框玻璃幕墙	1. 玻璃：8Low-E+12Ar（氩气）+8mm+12Ar（氩气）+8mm中空钢化玻璃（玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白（暖边条））； 2. 铝合金立柱内穿 160*80*4 热镀锌钢管，铝合金横梁内穿 100*80*4 热镀锌钢管；包含防火隔层，其他详见设计图纸	m2		170	0
3	3F 以上直明框玻璃幕墙	1. 玻璃：8Low-E+12Ar（氩气）+8mm+12Ar（氩气）+8mm中空钢化玻璃（玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白（暖边条））； 包含防火隔层，其他详见设计图纸	m2		150	0
4	2F 弧铝包钢明框玻璃幕墙（包含幕墙内隔热断桥窗）	1. 玻璃：6Low-E+12Ar（氩气）+6mm+12Ar（氩气）+6mm中空钢化玻璃（玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白（暖边条））弧； 2. 铝合金立柱内穿 160*80*4 热镀锌钢管，铝合金横梁内穿 100*80*4 热镀锌钢管；包含防火隔层，其他详见设计图纸	m2		170	0
5	2F 直铝包钢明框玻璃幕墙（包含幕墙内隔热断桥窗）	1. 玻璃：6Low-E+12Ar（氩气）+6mm+12Ar（氩气）+6mm中空钢化玻璃（玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白（暖边条））； 2. 铝合金立柱内穿 160*80*4 热镀锌钢管，铝合金横梁内穿 100*80*4 热镀锌钢管；部分热镀锌钢管外包 2mm 氟碳漆喷涂铝单板，包含防火隔层，其他详见设计图纸	m2		170	0
6	3F 以上弧明框玻璃幕墙	1. 玻璃：6Low-E+12Ar（氩气）+6mm+12Ar（氩气）+6mm中空钢化玻璃（玻璃采用均质钢化双银 Low-E 超白（暖边条））弧； 2. 部分立柱内穿 100*50*4 热镀锌钢管、120*60*4 热镀锌钢管；包含防火隔层，其他详见设计图纸	m2		150	0

应的法律责任。

7、无论任何一方原因，造成以上所述上访等事件，乙方自愿承担甲方根据相关规定处以经济处罚（在应付款中扣除）。如果发生违反规定拖欠或克扣工人工资行为，造成工人上访，及其他突发事件或公共事件，每出现一次乙方承担伍万元违约金，乙方承担因此而引起的法律、经济等相应责任。

三、其他事项

- 1、本协议自甲乙双方加盖公章后生效。
- 2、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，可依法向日照市经济技术开发区人民法院起诉。
- 3、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执一份。



签订时间：2024 年 3 月 30 日